

KITA CONSTRUTORA

# KITA CONSTRUTORA LTDA.

Construções Residenciais, Industriais, Comerciais,

Pintura e Reformas em Geral

CNPJ: 61.600.094-0001-24

FLS. Nº 24

Á  
Prefeitura Municipal de Pereiras.  
Rua Drº- Luiz Vergueiro, 151, Centro – CEP 18.580-000 – Pereiras-SP.

TOMADA DE PREÇOS Nº- 004/2022.

Objeto:

Contratação de empresa para o fornecimento de material e mão de obra para a realização de obra para a construção de pista de passeio público na Avenida dos Braganceiros, neste Município de Pereiras.

Planilha Quantitativa e Orçamentária – Composição de Custos.


BDI aplicado = 25,33 %.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNIT. RS	V. TOTAL RS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa de identificação para obra.	M2	4,50	530,33	2.386,49
1.2	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C AF 11/2019.	M2	461,76	33,59	15.510,52
1.3	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento exclusive carga e transporte AF 11/2019.	M3	13,85	2.008,99	27.824,51
1.4	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menos que 0,20m), com trator de esteiras AF 05/2018.	M2	1.914,00	8,24	15.771,36
1.5	Guia (meio fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco trecho reto com extrusora, 45cm base (15cm de base de guia + 30cm base e da sarjeta) x 22 cm de altura, AF 06/2016.	M	1.539,21	46,66	71.819,54
	Sub total	-	-	-	133.312,42
2	PASSEIO				
2.1	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5m (média entre montante e jusante / uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26m3 / potência:88 HP), largura menor que 0,8m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência, AF 02/2021.	M3	280,00	28,64	8.019,20
2.2	Caminhão de terra para nivelamento do solo.	M3	280,00	75,85	21.238,00
2.3	Lastro com material granular (pedra britada nº 3) aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 10cm, AF 07/2019.	M3	64,00	150,75	9.648,00
2.4	Aplicação de lona plástica para execução de pavimento de concreto, AF 11/2017.	M2	2.129,00	3,75	7.983,75
2.5	Armação para execução de radier, com uso de tela Q-138, AF 09/2017.	KG	305,00	19,69	6.005,45
2.6	Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, Fck= 30Mpa, para espessura de 10cm, lançamento, adensamento e acabamento AF 09/2017.	M3	120,00	530,47	63.656,40
2.7	Corte de junta de dilatação.	M	150,00	13,58	2.037,00
	Sub total	-	-	-	118.587,80

Rua Lino de Góes, 755, Centro, CEP: 18580-000 – Pereiras / SP.

Fone Fax: (14) 3888-2160 / Celular (14) 9 9159 - 5336

e-mail: [kitaconstrutora@fdnet.com.br](mailto:kitaconstrutora@fdnet.com.br)



KITA CONSTRUTORA

# KITA CONSTRUTORA LTDA.

Construções Residenciais, Industriais, Comerciais,

Pintura e Reformas em Geral

CNPJ: 61.600.094-0001-24

FLS. Nº 242

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNIT. RS	V. TOTAL RS
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
3.1	Cabo de cobre flexível, isolado, 2,5mm <sup>2</sup> , anti-chamas 450/750v, para circuitos terminais, fornecimento e instalação AF 12/2015.	M	181,50	9,30	1.687,95
3.2	Cabo de cobre flexível isolado, 16mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750v, para distribuição, fornecimento e instalação, AF 12/2015.	M	1.782,00	28,36	50.537,52
3.3	Padrão de energia elétrica (Bifásico).	Un	1,00	2.900,58	2.900,58
3.4	Poste curvo com 1 luminária led 100w, 5m de altura, cor preto.	Un	33,00	1.943,77	64.144,41
	Sub total	-	-	-	119.270,46
4	DRENAGEM				
4.1	Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6 x 1,0 x 1,2m, AF 12/2020.	Un	2,00	904,15	1.808,30
	Sub total	-	-	-	1.808,30
5	LIMPEZA				
5.1	Limpeza final da obra.	M2	2.000,00	4,63	9.260,00
	Sub total	-	-	-	9.260,00
	VALOR GLOBAL	-	-	-	382.238,98

Trezentos e oitenta e dois mil duzentos e trinta e oito reais noventa e oito centavos.

Sem mais, antecipadamente, renovo protestos de elevada estima e distinta consideração, gratos.

Atenciosamente,


LOCAL / DATA	PEREIRAS SP, 16 DE ABRIL DE 2022
EMPRESA / DADOS	 KITA CONSTRUTORA LTDA EPP CNPJ: nº 61.600.094/0001-24. Wilson Scarme - Diretor

Rua Lino de Góes, 755, Centro, CEP: 18580-000 – Pereiras / SP.

Fone Fax: (14) 3888-2160 / Celular (14) 9 9159 - 5336

e-mail: [kitaconstrutora@fdnet.com.br](mailto:kitaconstrutora@fdnet.com.br)





KITA CONSTRUTORA

# KITA CONSTRUTORA LTDA.

Construções Residenciais, Industriais, Comerciais,  
Pintura e Reformas em Geral

CNPJ: 61.600.094-0001-24

FLS. Nº 243

**TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022**  
**ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Razão Social da Proponente:	Kita Construtora Ltda EPP.
CNPJ:	61.600.094/0001-24
Endereço:	Rua Lino de Góes, 755, Centro, Pereiras / SP.
Telefone:	14 3888 2160
E-mail:	kitaconstrutora@fdnet.com.br

OBJETO	VALOR TOTAL - RS
Contratação de empresa para o fornecimento de material e mão de obra para a realização de obra para a construção de pista de passeio público na Avenida dos Braganceiros, neste município de Pereiras, atendendo a emenda nº- 23560008.	382.238,98

Valor Global por Extenso: Trezentos e oitenta e dois mil duzentos e trinta e oito reais noventa e oito centavos.  
BDI APLICADO – 25,33 %.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA QUE ASSINARÁ O TERMO DE CONTRATO	
Nome:	Wilson Scarme Gonçalves.
RG:	24.455.165-0.
CPF / MF:	197.411.168-70.
Nacionalidade:	Brasileira.
Estado Civil:	Casado.
Data de Nascimento:	08/06/1972.
Profissão:	Empresário.
Endereço Residencial:	Rua Lino de Góes, 770, Centro, Cep 18.580-000, Pereiras / SP.


### DECLARAÇÃO

1 – Declaro que o prazo de eficácia validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias contados a partir da sua apresentação, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, & 3º, da Lei Federal nº 8.666/93), e o prazo de execução é correspondente ao estipulado em edital ou a critério da contratante.

2 – Declaro, sob as penas da Lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital.

3 – Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhistas, fiscal e previdenciária a que se sujeita, incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro etc. Declaro ainda estão inclusos todos os impostos, despesas de entrega e demais taxas inclusas.


4 – Nos preços cotados estão inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, além do lucro, todas as despesas de custos, como por exemplo: fornecimentos dos produtos, transportes, fretes, cargas, seguros, encargos sociais e trabalhistas, custos e benefícios, taxas e impostos, e quaisquer outras despesas, direta ou indiretamente relacionadas com a execução do objeto desta licitação. As despesas para a execução do objeto junto aos órgãos competentes (CREA), Prefeitura, INSS, Concessionárias de Serviços Públicos, etc.), correrão por conta exclusiva da empresa proponente.

Local e Data:	PEREIRAS SP, 16 DE ABRIL DE 2022.
Assinatura do Representante Legal.	 KITA CONSTRUTORA LTDA BPP Wilson Scarme Gonçalves – Diretor.

Rua Lino de Góes, 755, Centro, CEP: 18580-000 – Pereiras / SP.

Fone Fax: (14) 3888-2160 / Celular (14) 9 9159 - 5336

e-mail: [kitaconstrutora@fdnet.com.br](mailto:kitaconstrutora@fdnet.com.br)



KITA CONSTRUTORA

# **KITA CONSTRUTORA LTDA.**

**Construções Residenciais, Industriais, Comerciais,  
Pintura e Reformas em Geral**

CNPJ: 61.600.094-0001-24

FLS. Nº 244

Pereiras SP, 16 de Abril de 2022.

Obra: Passeio Público.  
Local: Avenida dos Braganceiros.  
Tomada de Preços nº- 004/2022.


## CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$ TOTAL	UND	ETAPA 01	%	ETAPA 02	%	ETAPA 03	%
1	Serviços preliminares	133.312,42	2.380,26 m2	133.312,42	34,88	-	-	-	-
2	Passeio Público	118.587,80	744,00 m3	-	-	118.587,80	31,02	-	-
3	Instalações Elétricas	119.270,46	1.963,50 m	-	-	-	-	119.270,46	31,21
4	Drenagem	1.808,30	2,00 un	1.808,30	0,47	-	-	-	-
5	Limpeza final de obra.	9.260,00	2.000,00 m2	-	-	-	-	9.260,00	2,42
	<b>Total</b>	<b>382.238,98</b>		<b>135.120,72</b>	<b>35,35</b>	<b>118.587,80</b>	<b>66,37</b>	<b>128.530,46</b>	<b>100,00</b>

Sem mais, antecipadamente, renovo protestos de elevada estima e distinta consideração, gratos.

Atenciosamente;

**KITA CONSTRUTORA**

  
KITA CONSTRUTORA LTDA EPP.  
CNPJ: 61.600.094/0001-24  
Wilson Scarne Gonçalves – Diretor.  
RG: 24.455.165-0 / CPF: 197 411 168 -70

Rua Lino de Góes, 755, Centro, CEP: 18580-000 – Pereiras / SP.  
Fone Fax: (14) 3888-2160 / Celular (14) 9 9159 - 5336  
e-mail: [kitaconstrutora@fdnet.com.br](mailto:kitaconstrutora@fdnet.com.br)